



Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели
1	Демонтаж существующего асфальта	м ²	407,6
2	Устройство асфальтированных пешеходных дорожек	м ²	1446,4
3	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м ²	308,0
4	Демонтаж существующих бортовых камней	м.п.	390,0
5	Установка новых бортовых камней	м.п.	1219,0
6	Демонтаж ж/б ограждения клумб	м.п.	31,4
7	Установка нового ограждения клумб	шт	24
8	Посев многолетних трав (24 упак. по 4,9 кг)	м ²	2668,4
9	Устройство клумбы толщиной 200мм	м ²	40,8
10	Устройство оцинкованного ограждения	м ²	146,0
11	Вырубка деревьев	шт	10,0
12	Посадка деревьев (пихта)	шт	14,0
13	Подсыпка грунта	м ³	1864,0
14	Установка скамьи "Антик"	шт	26,0
15	Установка урны УП-6	шт	19,0
16	Установка вазонов "Антик" с цветами	шт	10,0
17	Установка игрового комплекса ИКМ-2	шт	1,0
18	Установка качалки МФ-13	шт	1,0
19	Установка карусели МФ-11	шт	1,0
20	Установка стенки МФ-24	шт	1,0
21	Установка воркаут- комплекса ВК-6	шт	1,0
22	Установка уличных тренажеров КТН-10	шт	1,0
23	Демонтаж однолампового светильника	шт	10,0
24	Установка двухлампового светильника	шт	10,0

ИП-18-80-ПЗУ.Тч					
Управление ЖКХ					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Адякина Д.Г.			
Провер.		Адякина Д.Г.			
				Ремонт сквера в поселке Красная Горка г.Прокопьевска	
				Технико-экономические показатели	
		МБУ "КАиГ г.Прокопьевска"		Стадия	Лист
				П	4
				Листов	